
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45112720-8

Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Remont istniejącej nawierzchni boiska

ADRES INWESTYCJI: 42-575 Strzyżowice, ul. 1 maja 17

NAZWA INWESTORA: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1 w Strzyżowicach

ADRES INWESTORA: 42-575 Strzyżowice, ul. 1 maja 17

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Artur Pogoda

DATA OPRACOWANIA: 23.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.05.2022

Data zatwierdzenia

23.05.2022

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1		Demontaż bramek i koszy do koszykówki (do ponownego montażu)	kpl		
d.1	kalk. własna				
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z poliuretanu, grubość 48mm	m2		
d.1	kalk. własna				
		935,000	m2	935,000	
				RAZEM	935,000
3		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km ANALOGIA: wywóz poliuretanu	m3		
d.1	KNR 4-01 0108-11				
		44,88	m3	44,880	
				RAZEM	44,880
4		Opłata za utylizację nawierzchni poliuretanowej	m3		
d.1	kalk. własna				
		poz.3	m3	44,880	
				RAZEM	44,880
2		Nawierzchnia sportowa typu EPDM			
5		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nową nawierzchnię poliuretanową	m2		
d.2					
		935	m2	935,000	
				RAZEM	935,000
6		Zagęszczenie istniejącego podłoża, metoda VSS -3 próby	kpl		
d.2	KNNR-W 10 2108-07 analogia				
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
7		Wykonanie warstwy ET 35mm	m2		
d.2	kalk. własna				
		poz.2	m2	935,000	
				RAZEM	935,000
8		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej Natryskowej. SBR 10mm i EPDM 3mm	m2		
d.2	kalk. własna				
		poz.2	m2	935,000	
				RAZEM	935,000
9		Malowanie linii do boisk do piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej	kpl		
d.2	kalk. własna				
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Elementy wyposażenia			
10		Ponowny montaż bramek do piłki ręcznej i koszy do koszykówki	kpl		
d.3	kalk. własna				
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11		dostawa i montaż trybuny jednorzędowej o długości 28m	kpl		
d.3	kalk. własna				
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia				
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000